

ใบประมาณราคา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

ฝ่ายประมาณราคา

ประมาณราคา

งานก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์สนามและตาข่ายรอบด้าน

สนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายพิทักษ์พงศ์ เมธีกุล

๖ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ราคาน้ำมันดีเซล ๒๕.๐๐-๒๕.๙๙ บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				๑	จำนวนเงิน	๑	จำนวนเงิน		
๑ งานพื้นคอนกรีต กว้าง ๑๔.๐๐ x ๓๔.๐๐ เมตร									
	๑.๑ ค่าชุดรื้อคันทางเดิมพร้อมเบตทับ(ถูกร้าง)	๖๘๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๐.๔๓	๗,๑๓๔.๑๒	๗,๑๓๔.๑๒	(เมื่อ๒๕%)
	๑.๒ ดินลูกรังบดอัดแน่น	๑๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	๔๓.๙๐	๔,๓๙๐.๐๐	๑๗,๓๙๐.๐๐	(เมื่อ๒๕%)
	๑.๒ ทรายหยาบ พร้อมบดอัดแน่น หนา ๐.๐๕ ม.	๔๒,๗๕	ลบ.ม.	๕๑๔.๐๒	๒๑,๙๗๔.๓๖	๙๙.๐๐	๔,๒๓๒.๒๕	๒๖,๒๐๖.๖๑	(เมื่อ๒๕%)
	๑.๓ คอนกรีตโครงสร้าง (รูปทรงกระบอกร ๒๔๐ KSC)	๑๐๒.๖๐	ลบ.ม.	๑,๗๖๕.๙๙	๑๘๑,๑๘๐.๓๑	๓๐๖.๐๐	๓๑๑,๓๙๕.๖๐	๒๑๒,๕๗๕.๙๑	
	๑.๔ ค่าแม่แบบ	๘๔๐	ลบ.พ.	๔๖๗.๒๙	๓,๙๕๕.๒๔	๑๓๓.๐๐	๑,๑๑๗.๒๐	๕,๐๗๒.๔๔	
	๑.๕ เหล็กตะแกรงถ้ำรูปรูป ๗ ๔ มม. ๐.๒๐ x ๐.๒๐ ม. #	๖๘๔.๐๐	ตร.ม.	๒๙.๕๙	๒๐,๒๓๙.๕๖	๕.๐๐	๓,๔๒๐.๐๐	๒๓,๖๕๙.๕๖	
	๑.๖ เหล็ก SR ๒๔ ๗ ๑๕ มม.	๕๑๓.๑๙	กก.	๒๑.๔๓	๑๐,๙๙๕.๑๐	๓.๓๐	๑,๖๙๓.๕๓	๑๒,๖๘๘.๖๒	
	๑.๗ แผ่นพลาสติก ชิด LDPE ความหนา ๐.๒๐ มม.(๒๐๐ ไมครอน)	๖๘๔.๐๐	ตร.ม.	๑๐.๐๐	๖,๘๔๐.๐๐	-	-	๖,๘๔๐.๐๐	(เมื่อ๒๕%)
	๑.๘ หินคลุกบดอัดแน่นขอบสนาม	๒๑.๐๐	ลบ.ม.	๓๖๐.๕๐	๗,๕๗๐.๕๐	๙๙.๐๐	๒,๐๗๙.๐๐	๙,๖๔๙.๕๐	
	๑.๙ เสาค้ำฟ้า ค.ส.ล. ยาว ๑๒.๐๐ เมตร + แลค ๒ ช่องพร้อมลูกถ้วย	๖.๐๐	ต้น	๗,๕๐๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔๕,๐๐๐.๐๐	พร้อมค่าแรงติดตั้ง
	๑.๑๐ หลอดนมหุ้มฮาโลต์ HPM ๔๐๐W ติดตั้งบนโครงเหล็ก	๑๒.๐๐	โคม	๓,๖๐๐.๐๐	๔๓,๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๔๙,๒๐๐.๐๐	
	๑.๑๑ สาย THW. No ๒.๕	๒๐๐.๐๐	เมตร	๗.๙๘	๑,๕๙๖.๐๐	๗.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒,๙๙๖.๐๐	
	๑.๑๒ สาย THW. No ๔	๔๐๐.๐๐	เมตร	๑๒.๐๔	๔,๘๑๖.๐๐	๑๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๕,๘๑๖.๐๐	
	๑.๑๓ สาย THW. No ๑๖	๒๐๐.๐๐	เมตร	๕๓.๕๕	๑๐,๗๑๐.๐๐	๑๙.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๑๔,๕๑๐.๐๐	
	๑.๑๔ ตู้ LOAD CENTER ไม่น้อยกว่า ๖ ช่องเบรค ๔๕ - ๕๐ A	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	
	ลูกเซอร์กิต ไม่น้อยกว่า ๓๒ A								
	๑.๑๕ กล่องกันน้ำ เบรคเกอร์ ๑๕ A ๖ชุด + ปลั๊ก ๓ ช่อง	๑.๐๐	ตู้	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
	๑.๑๖ พ้อ PVC ขนาด ๓/๘ นิ้ว พร้อมข้อต่อ อุปกรณ์ประกอบย่อย	๖๐.๐๐	ท่อน	๔๕.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๓๗๗,๙๔๗.๐๖		๗๑,๔๖๑.๗๐	๔๔๙,๔๐๘.๗๖	