ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				@	จำนวนเงิน	@	จำนวนเงิน		
๒	**งานพื้นผิวสนามฟุตซอลมาตรฐานกลางแจ้ง**								
	๒.๑ พื้นสนามฟุตซอล สีโพลียูรีเทน สูตรทินเนอร์	๖๘๔.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๒๓๙,๔๐๐.๐๐	-	-	๒๓๙,๔๐๐.๐๐	ของ+แรง
	ทาสีรองพื้น ๑ เที่ยว และทาสีทับหน้า ๒ เที่ยว								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๒๓๙,๔๐๐.๐๐	-	-	**๒๓๙,๔๐๐.๐๐**	
๓	**ครุภัณฑ์ อุปกรณ์สนาม**								
	๓.๑ เสาประตู ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร สูง ๒.๐๐ เมตร พร้อมตาข่ายไนล่อน	๒.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	ราคารวม Vat ๗%
	๓.๒ ลูกฟุตซอลหนังเย็บ	๗.๐๐	ลูก	๖๖๐.๐๐	๔,๖๒๐.๐๐	-	-	๔,๖๒๐.๐๐	"
	๓.๓ อุปกรณ์เทคนิคไฟฟาวล์พร้อมป้ายบอกคะแนน	๑.๐๐	ชุด	๘,๕๐๐.๐๐	๘,๕๐๐.๐๐	-	-	๘,๕๐๐.๐๐	"
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				๒๓,๑๒๐.๐๐	-	-	**๒๓,๑๒๐.๐๐**	
๔	**งานตาข่ายกั้นขอบสนาม**								
	๔.๑ งานขุดดิน	๒๑.๑๒	ลบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๒,๐๙๐.๘๘	๒,๐๙๐.๘๘	
	๔.๒ ทรายหยาบถมปรับระดับ	๑.๒๐	ลบ.ม.	๓๗๓.๘๓	๔๔๘.๖๐	๙๑.๐๐	๑๐๙.๒๐	๕๕๗.๘๐	
	๔.๓ คอนกรีตหยาบ (รูปทรงกระบอก ๑๔๐ ksc.)	๐.๙๖	ลบ.ม.	๑,๖๘๐.๓๗	๑,๖๑๓.๑๖	๓๐๖.๐๐	๒๙๓.๗๖	๑,๙๐๖.๙๒	
	๔.๔ คอนกรีตโครงสร้าง (รูปทรงกระบอก ๒๔๐ ksc.)	๕.๐๔	ลบ.ม.	๑,๗๖๕.๘๙	๘,๙๐๐.๐๙	๓๐๖.๐๐	๑,๕๔๒.๒๔	๑๐,๔๔๒.๓๓	
	๔.๕ ไม้แบบ (ค่าแรง)	๒๔.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๓๓.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	๓,๑๙๒.๐๐	
	-ไม้แบบ (๘๐%)	๑๙.๒๐	ลบ.ฟ.	๔๖๗.๒๙	๘,๙๗๑.๙๗	-	-	๘,๙๗๑.๙๗	
	- ไม้เคร่า ค้ำยัน	๕.๗๖	ลบ.ฟ.	๔๔๘.๖๐	๒,๕๘๓.๙๔	-	-	๒,๕๘๓.๙๔	
	- ตะปู	๖.๐๐	กก.	๓๒.๙๒	๑๙๗.๕๒	-	-	๑๙๗.๕๒	
	๔.๖ เหล็กเสริม SR ๒๔ Ø ๖ มม.	๓๗.๒๙	กก.	๒๑.๙๑๕	๘๑๗.๒๑	๔.๑๐	๑๕๒.๘๘	๙๗๐.๐๙	
	๔.๗ เหล็กเสริม SD ๓๐ Ø ๑๒ มม.	๔๑๐.๒๕	กก.	๒๑.๒๖๑	๘,๗๒๒.๓๓	๓.๓๐	๑,๓๕๓.๘๒	๑๐,๐๗๖.๑๕	
	๔.๘ ลวดผูกเหล็ก	๑๓.๔๓	กก.	๓๒.๗๑	๔๓๙.๑๗	-	-	๔๓๙.๑๗	
	๔.๙ ท่อเหล็กเคลือบสังกระสี Ø ๑½ นิ้ว	๑๐๐.๐๐	ท่อน	๖๓๕.๕๑	๖๓,๕๕๑.๐๐	๑๙๐.๖๕	๑๙,๐๖๕.๓๐	๘๒,๖๑๖.๓๐	๓๐%
	๔.๑๐ ท่อเหล็กเคลือบสังกระสี Ø ๒ นิ้ว	๗๐.๐๐	ท่อน	๗๙๔.๓๙	๕๕,๖๐๗.๓๐	๒๓๘.๓๒	๑๖,๖๘๒.๑๙	๗๒,๒๘๙.๔๙	๓๐%
	๔.๑๑ ท่อเหล็กเคลือบสังกระสี Ø ๓ นิ้ว	๓๐.๐๐	ท่อน	๑,๔๔๘.๖๐	๔๓,๔๕๘.๐๐	๔๓๔.๕๘	๑๓,๐๓๗.๔๐	๕๖,๔๙๕.๔๐	๓๐%
	๔.๑๒ เหล็ก PLATE ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐x๙ มม.	๓๐.๐๐	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๔๕.๐๐	๑,๓๕๐.๐๐	๕,๘๕๐.๐๐	
	๔.๑๓ เหล็ก PLATE สามเหลี่ยม หนา ๖ มม.	๑๒๐.๐๐	แผ่น	๘๕.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	๒๒.๕๐	๒,๗๐๐.๐๐	๑๒,๙๐๐.๐๐	